



СВЕРЖДАЮ:  
 Южная  
 управляющая  
 компания"  
 В. Дробаха

Расчет тарифа на содержание и эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома  
 расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Карикина, д.21 с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Характеристика объекта:	16	этажность	3	подъезды	224	квартир
Оплачиваемая площадь:	13191,63	всего (м²)	12643,13	общая жилая (м²)	548,50	нежилая (м²)
	58472,00	строительный объем (м³)				
Остаток денежных средств на 01.01.2017г	344,71			Размер тарифа за месяц	15,08	

Обоснование	Код вида работ	Наименование работ и элементов затрат по обслуживанию многоквартирного дома	Ед.изм.	План с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.			
				Объем выполняемых работ	Периодичность выполняемых работ	Единичная расценка (руб.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	<b>Конструктивные элементы</b>					48057,52
	1.1	<b>Кровельные</b>					21411,62
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.4 п.42	1.1.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	1 заплата	8	1	89,17	713,36
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.4 п.66	1.1.5	Очистка кровли от мусора	1 м² кровли	1215,40	1	2,22	2698,19
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.4 п.67	1.1.6	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	1 м² кровли	1215,40	1	14,81	18000,07
	1.2	<b>Столярно - плотницкие работы</b>					26645,90
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п.24	1.2.1	Укрепление оконных и дверных наличников	1 м наличников	30	1	14,12	423,60
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п.18	1.2.2	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в дверном полотне	1 петля	30	1	127,12	3813,60
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п.19	1.2.3	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в дверном полотне	2 петли	30	1	235,40	7062,00
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п.30	1.2.4	Смена стекол	1 м фальца	30	1	51,78	1553,40
ТЕРр56-18-2	1.2.6	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки	100 коробок	1,800	1	5009,39	9016,90
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п.28	1.2.7	Смена дверных приборов пружины	1 прибор	30	1	124,75	3742,50
ТЕРр56-12-5	1.2.8	Смена дверных приборов замки врезные	100 шт приборов	0,060	1	17231,56	1033,89
	2	<b>Внутридомовое инженерное оборудование</b>					123515,99
	2.1	<b>Отопление</b>					38303,50
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.1 табл 1	2.1.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 м² жилой площади	13,192	1	2705,54	35690,48

МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.1 табл 1	2.1.12	Проверка состояния устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м <sup>2</sup> осматриваемых помещений	2,415	1	1082,22	2613,02
	2.2	<b>Водоснабжение, водоотведение</b>					68307,20
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2 табл 2	2.2.1	Ремонт водопроводного крана без снятия с места смена прокладок	1 кран	30	1	43,19	1295,70
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2 табл 2	2.2.2	Набивка сальников	1 кран	30	1	57,58	1727,40
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2 табл 2	2.2.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках Ø до 50 мм.	1 место	30	1	88,77	2663,10
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2 табл 2	2.2.8	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	1 патрубок	30	1	127,16	3814,80
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2 табл 2	2.2.9	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	2,240	1	16233,25	36362,48
МДК 2-02 01 часть 2 табл 2.2.2.2 табл 5	2.2.10	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	1 пролет между ревизиями (2,5 м. на 1 ревизию)	161,28	1	139,16	22443,72
	2.3	<b>Электроснабжение</b>					16905,29
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.3 табл 3	2.3.1	Замена перегоревшей электролампы	1 электролампа	157	1	21,66	3400,62
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.3 табл 3	2.3.2	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	1 розетка (выключатель)	65	1	159,63	10375,95
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.3 табл 3	2.3.3	Мелкий ремонт электропроводки	1 м	177	1	11,40	2017,80
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.3 табл 3	2.3.4	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,480	1	2314,41	1110,92
	3	<b>Санитарное содержание</b>					684609,11
	3.1	<b>Уборка придомовой территории</b>					486777,81
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.19 табл 10	3.1.1	Подметание территории 1 класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	3182,00	124	0,21	82859,28
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.19 табл 10	3.1.2	Подметание территории 1 класса (территории дворов) с неусовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	2240,00	124	0,29	80550,40
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.20 табл 11	3.1.4	Уборка газонов средней засоренности от случайного мусора	1 м <sup>2</sup>	1474,00	62	0,20	18277,60
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.18	3.1.8	Уборка приямков	1 приямок	15	24	81,39	29300,40
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.17	3.1.9	Уборка отмосток	1 м <sup>2</sup>	289,32	124	5,73	205567,65
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.4 табл 2	3.1.13	Посылка территории песком	1 м <sup>2</sup>	1112,00	17	0,34	6427,36
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.6 табл 4	3.1.14	Сдвигание свежевыпавшего снега на территории 1 класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	1112,00	17	1,58	29868,32
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.23	3.1.17	Сметание снега с бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	111,45	17	2,14	4054,55

МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.21.	3.1.22	Подливка газонов из шланга	1 м <sup>2</sup>	1474,00	9	0,16	2122,56
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.28 табл.15	3.1.23	Очистка от мусора урн	1 урна	3	124	6,07	2258,04
ТЕРр68-4-2	3.1.30	Выкашивание газонов газонокосилкой	100 м <sup>2</sup> газона	14,740	7	247,06	25491,65
	3.2	<b>Уборка кабин лифтов</b>					33733,01
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.1	Подметание пола кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	9,80	124	1,56	1895,71
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.2	Мытье пола кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	9,80	124	2,75	3341,80
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.3	Протирка стен и дверей кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	319,17	12	3,11	11911,42
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.4	Мытье стен и дверей кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	319,17	12	4,33	16584,07
	3.3	<b>Уборка лестничных клеток</b>					164098,29
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.5 табл.39	3.3.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	308,34	124	1,84	70350,85
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.5 табл.39	3.3.2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	1476,54	24	1,61	57053,51
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.6 табл.40	3.3.3	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	308,34	12	2,36	8732,19
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.6 табл.40	3.3.4	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	1476,54	6	2,02	17895,66
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.23	3.3.5	Подметание бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	111,45	24	0,4	1069,92
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.23	3.3.6	Мытье бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	30,15	24	3,94	2850,98
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.3 табл.38	3.3.7	Мытье окон обычной конфигурации со сплошными стеклами	1 м <sup>2</sup> площади окна с одной стороны	87,51	1	7,52	658,08
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.8	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: стен, окрашенных краской	1 м <sup>2</sup>	191,38	1	2,36	451,66
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.9	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: дверей	1 м <sup>2</sup>	403,20	1	3,55	1431,36
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.10	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: оконных ограждений	1 м <sup>2</sup>	353,93	1	3,4	1203,36
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.11	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: перил	1 м <sup>2</sup>	54,24	1	2,83	153,50
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.12	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: чердачных лестниц	1 м <sup>2</sup>	33,00	1	2,2	72,60
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.13	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: отопительных приборов (радиаторов)	1 м <sup>2</sup>	23,52	1	4,43	104,19
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.14	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: плафонов	шт.	144,00	1	1,4	201,60



МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3.3.15	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов почтовых ящиков	1 м <sup>2</sup>	8,96	1	1,66	14,87
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3.3.16	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов шкафов для электрошитков и слаботочных устройств	1 м <sup>2</sup>	182,40	1	2,1	383,04
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 4	3.3.17	Обметание пыли с потолков	1 м <sup>2</sup>	902,40	1	1,63	1470,91
	4	<b>Спецработы</b>					337534,04
Договор	4.1	Обслуживание систем коллективного ТВ	1 подъезд	3	6	600,00	10800,00
Договор	4.2	Дератизация и дезинсекция	1 м <sup>2</sup>	86,70	6	7,00	3641,40
Договор	4.3	Утилизация ламп	1 шт.	72	1	7,00	504,00
Договор	4.4	Техническое освидетельствование лифтов	1 лифт	6	1	5000,00	30000,00
Договор	4.5	Страхование лифтов	1 лифт	6	1	168,54	1011,24
Договор	4.6	Прочистка и промывка наружной/внутренней сети канализации	1 м.п.	57	1	280,00	15960,00
Договор	4.7	Ремонт лифта	1 лифт	6	2	20000,00	240000,00
Договор	4.8	Аварийно - технические работы	1 м <sup>2</sup>	13191,63	6	0,45	35617,40
<b>Всего стоимость обслуживания общего имущества многоквартирного дома с января по июль 2017г.</b>							1193716,66
<b>Размер тарифа за месяц</b>							15,08

Гл. инженер

Гл. экономист

Инженер - сметчик

Члены совета МКД по ул. Карякина, д.21:

М.В. Епанешников

Н.Н. Финченко

Л.М. Деркачева



Директор  
Южная  
управляющая  
компания  
31 июля 2017г.  
Дробаха

Расчет тарифа на содержание и эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома  
расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Карикина, д.21 с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

Характеристика объекта:

16	этажность	3	подъезды	224	квартир
13191,63	всего (м <sup>2</sup> )	12643,13	общая жилая (м <sup>2</sup> )	548,50	нежилая (м <sup>2</sup> )
58472,00	строительный объем (м <sup>3</sup> )				

Оплачиваемая площадь:

Размер тарифа за месяц 15,68

Обоснование	Код вида работ	Наименование работ и элементов затрат по обслуживанию многоквартирного дома	Ед.изм.	План с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.			
				Объем выполняемых работ	Периодичность выполняемых работ	Единица расценка (руб.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	<b>Конструктивные элементы</b>					48057,52
	1.1	<b>Кровельные</b>					21411,62
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.4 п 42	1.1.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	1 заплата	8	1	89,17	713,36
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.4 п 66	1.1.5	Очистка кровли от мусора	1 м <sup>2</sup> кровли	1215,40	1	2,22	2698,19
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.4 п 67	1.1.6	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	1 м <sup>2</sup> кровли	1215,40	1	14,81	18000,07
	1.2	<b>Столярно - плотницкие работы</b>					26645,90
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п 24	1.2.1	Укрепление оконных и дверных наличников	1 м наличников	30	1	14,12	423,60
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п 18	1.2.2	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в дверном полотне	1 петля	30	1	127,12	3813,60
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п 19	1.2.3	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в дверном полотне	2 петли	30	1	235,40	7062,00
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п 30	1.2.4	Смена стекол	1 м фальца	30	1	51,78	1553,40
ТЕРр56-18-2	1.2.6	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки	100 коробок	1,800	1	5009,39	9016,90
МДК 2-02.01 часть 3 табл 2.2.5 п 28	1.2.7	Смена дверных приборов пружины	1 прибор	30	1	124,75	3742,50
ТЕРр56-12-5	1.2.8	Смена дверных приборов замки врезные	100 шт приборов	0,060	1	17231,56	1633,89
	2	<b>Внутридомовое инженерное оборудование</b>					482222,21
	2.1	<b>Отопление</b>					397009,72
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.2.1 табл 4	2.1.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м <sup>3</sup> объема здания	584,72	1	222,06	129842,92

МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.2.1. табл.4	2.1.2	Испытание трубопроводов системы центрального отопления (без стоимости воды)	100 м трубопровода	78,95	1	983,23	77626,01	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.2.1. табл.4	2.1.3	Рабочая проверка системы в целом	100 м трубопровода	78,95	1	923,64	72921,38	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.2.1. табл.4	2.1.4	Окончательная проверка при сдаче системы	100 м трубопровода	78,95	1	387,33	30579,70	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.1. табл.1	2.1.5	Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления	1 крепление	8	1	38,39	307,12	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.1. табл.1	2.1.6	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1 стояк	353	1	134,36	47429,08	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.1. табл.1	2.1.11	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 м <sup>2</sup> жилой площади	13,192	1	2705,54	35690,48	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.1. табл.1	2.1.12	Проверка состояния устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м <sup>2</sup> осматриваемых помещений	2,415	1	1082,22	2613,02	
	2.2	<b>Водоснабжение, водоотведение</b>						68307,20
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.1	Ремонт водопроводного крана без снятия с места смена прокладок	1 кран	30	1	43,19	1295,70	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.2	Набивка сальников	1 кран	30	1	57,58	1727,40	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках Ø до 50 мм	1 место	30	1	88,77	2663,10	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.8	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	1 патрубок	30	1	127,16	3814,80	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.9	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	2,240	1	16233,25	36362,48	
МДК 2-02.01 часть 2 табл.2.2.2. табл.5	2.2.10	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	1 пролет между ревизиями (2,5 м на 1 ревизию)	161,28	1	139,16	22443,72	
	2.3	<b>Электроснабжение</b>						16905,29
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.1	Замена перегоревшей электролампы	1 электролампа	157	1	21,66	3400,62	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.2	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	1 розетка (выключатель)	65	1	159,63	10375,95	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.3	Мелкий ремонт электропроводки	1 м	177	1	11,40	2017,80	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.4	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,480	1	2314,41	1110,92	
	3	<b>Санитарное содержание</b>						539950,38
	3.1	<b>Уборка придомовой территории</b>						342728,66
МДК 2-02.01 часть 1 п 2.2.1.19 табл.10	3.1.1	Подметание территории I класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	3182,00	123	0,21	82191,06	
МДК 2-02.01 часть 1 п 2.2.1.19 табл.10	3.1.2	Подметание территории I класса (территории дворов) с несовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	2240,00	123	0,29	79900,80	
МДК 2-02.01 часть 1 п 2.2.1.20 табл.11	3.1.4	Уборка газонов средней засоренности от случайного мусора	1 м <sup>2</sup>	1474,00	61	0,20	17982,80	



МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.18	3.1.8	Уборка приемков	1 приемок	15	24	81,39	29300,40
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.17	3.1.9	Уборка отмосток	1 м <sup>2</sup>	289,32	61	5,73	101126,02
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.4 табл.2	3.1.13	Посыпка территории песком	1 м <sup>2</sup>	1112,00	1	0,34	378,08
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.6 табл.4	3.1.14	Сдвигание свежевыпавшего снега на территории I класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	1112,00	1	1,58	1756,96
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.23	3.1.17	Сметание снега с бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	111,45	1	2,14	238,50
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.21	3.1.22	Поливка газонов из шланга	1 м <sup>2</sup>	1474,00	9	0,16	2122,56
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.28 табл.15	3.1.23	Очистка от мусора урн	1 урна	3	123	6,07	2239,83
ТЕРр68-4-2	3.1.30	Выкашивание газонов газонокосилкой	100 м <sup>2</sup> газона	14,740	7	247,06	25491,65
	3.2	<b>Уборка кабин лифтов</b>					33690,77
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.1	Подметание пола кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	9,80	123	1,56	1880,42
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.2	Мытье пола кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	9,80	123	2,75	3314,85
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.3	Протирка стен и дверей кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	319,17	12	3,11	11911,42
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.4	Мытье стен и дверей кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	319,17	12	4,33	16584,07
	3.3	<b>Уборка лестничных клеток</b>					163530,94
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.5 табл.39	3.3.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	308,34	123	1,84	69783,51
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.5 табл.39	3.3.2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	1476,54	24	1,61	57053,51
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.6 табл.40	3.3.3	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	308,34	12	2,36	8732,19
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.6 табл.40	3.3.4	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	1476,54	6	2,02	17895,66
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.23	3.3.5	Подметание бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	111,45	24	0,4	1069,92
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.23	3.3.6	Мытье бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	30,15	24	3,94	2850,98
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.3 табл.38	3.3.7	Мытье окон обычной конфигурации со сплошными стеклами	1 м <sup>2</sup> площади окна с одной стороны	87,51	1	7,52	658,08
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.8	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: стен, окрашенных краской	1 м <sup>2</sup>	191,38	1	2,36	451,66

МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3 3 9	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: дверей	1 м <sup>2</sup>	403,20	1	3,55	1431,36
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3 3 10	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: оконных ограждений	1 м <sup>2</sup>	353,93	1	3,4	1203,36
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3 3 11	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: перил	1 м <sup>2</sup>	54,24	1	2,83	153,50
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3 3 12	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: чердачных лестниц	1 м <sup>2</sup>	33,00	1	2,2	72,60
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3 3 13	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: отопительных приборов (радиаторов)	1 м <sup>2</sup>	23,52	1	4,43	104,19
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3 3 14	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: плафонов	шт.	144,00	1	1,4	201,60
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3 3 15	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: почтовых ящиков	1 м <sup>2</sup>	8,96	1	1,66	14,87
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3 3 16	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: шкафов для электрощитков и слаботочных устройств	1 м <sup>2</sup>	182,40	1	2,1	383,04
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 4	3 3 17	Обметание пыли с потолков	1 м <sup>2</sup>	902,40	1	1,63	1470,91
4		<b>Спецработы</b>					<b>171122,80</b>
Договор	4.1	Обслуживание систем коллективного ТВ	1 подъезд	3	6	600,00	10800,00
Договор	4.2	Дезагрегация и дезинсекция	1 м <sup>2</sup>	86,70	6	7,00	3641,40
Договор	4.3	Утилизация ламп	1 шт.	72	1	7,00	504,00
Договор	4.4	Прочистка и промывка наружной/внутренней сети канализации	1 м.п.	2	1	280,00	560,00
Договор	4.5	Ремонт лифта	1 лифт	6	1	20000,00	120000,00
Договор	4.6	Аварийно - технические работы	1 м <sup>2</sup>	13191,63	6	0,45	35617,40
<b>Всего стоимость обслуживания общего имущества многоквартирного дома с июля по декабрь 2017г.</b>							<b>1241352,91</b>
<b>Размер тарифа за месяц</b>							<b>15,68</b>

Гл. инженер

Гл. экономист

Инженер - сметчик

Члены совета МКД по ул. Карякина, д.21

М.В. Епанешников

Н.Н. Финченко

Л.М. Деркачева