



Расчет тарифа на содержание и эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Карякина, д.27 с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

Характеристика объекта:

10	этажность	3	подъезды	224	квартир
13218,77	всего (м ²)	12670,77	общая жилая (м ²)	548,00	нежилая (м ²)
56298,00	строительный объем (м ³)				

Остаток денежных средств на 01.01.2017г.

107511,30

Размер тарифа за месяц

15,08

Обоснование	Код вида работ	Наименование работ и элементов затрат по обслуживанию многоквартирного дома	Ед.изм.	План с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.			
				Объем выполняемых работ	Периодичность выполняемых работ	Единичная расценка (руб.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Конструктивные элементы					39119,64
	1.1	Кровельные					20771,29
МДК 2-02 01 часть 3 табл. 2.2.4. п. 42	1.1.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	1 заплата	8	1	89,17	713,36
МДК 2-02 01 часть 3 табл. 2.2.4. п. 66	1.1.5	Очистка кровли от мусора	1 м ² кровли	1177,80	1	2,22	2614,72
МДК 2-02 01 часть 3 табл. 2.2.4. п. 67	1.1.6	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	1 м ² кровли	1177,80	1	14,81	17443,22
	1.2	Столярно - плотницкие работы					18348,35
МДК 2-02 01 часть 3 табл. 2.2.5 п. 24	1.2.1	Укрепление оконных и дверных наличников	1 м наличников	15	1	14,12	211,80
МДК 2-02 01 часть 3 табл. 2.2.5 п. 18	1.2.2	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в дверном полотне	1 петля	15	1	127,12	1906,80
МДК 2-02 01 часть 3 табл. 2.2.5 п. 19	1.2.3	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в дверном полотне	2 петли	15	1	235,40	3531,00
МДК 2-02 01 часть 3 табл. 2.2.5 п. 30	1.2.4	Смена стекол	1 м. фальца	15	1	51,78	776,70
ТЕРр56-18-2	1.2.6	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки	100 коробок	1,800	1	5009,39	9016,90
МДК 2-02 01 часть 3 табл. 2.2.5 п. 28	1.2.7	Смена дверных приборов: пружины	1 прибор	15	1	124,75	1871,25
ТЕРр56-12-5	1.2.8	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт приборов	0,060	1	17231,56	1033,89
	2	Внутридомовое инженерное оборудование					121666,08
	2.1	Отопление					38313,19
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.1. табл. 1	2.1.11	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 м ² жилой площади	13,219	1	2705,54	35763,91

МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 1 табл 1	2 1 12	Проверка состояния устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м ² осматриваемых помещений	2,350	1	1082,22	2549,28
	2 2	Водоснабжение, водоотведение					69890,70
МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 2 табл 2	2 2 1	Ремонт водопроводного крана без снятия с места смена прокладок	1 кран	35	1	43,19	1511,65
МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 2 табл 2	2 2 2	Набивка сальников	1 кран	35	1	57,58	2015,30
МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 2 табл 2	2 2 3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках Ø до 50 мм.	1 место	35	1	88,77	3106,95
МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 2 табл 2	2 2 8	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	1 патрубок	35	1	127,16	4450,60
МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 2 табл 2	2 2 9	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	2,240	1	16233,25	36362,48
МДК 2-02 01 часть 2 табл 2 2 2 2 табл 5	2 2 10	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	1 пролет между ревизиями (2,5 м на 1 ревизию)	161,28	1	139,16	22443,72
	2 3	Электроснабжение					13462,19
МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 3 табл 3	2 3 1	Замена перегоревшей электролампы	1 электролампа	77	1	21,66	1667,82
МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 3 табл 3	2 3 2	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	1 розетка (выключатель)	55	1	159,63	8779,65
МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 3 табл 3	2 3 3	Мелкий ремонт электропроводки	1 м	167	1	11,40	1903,80
МДК 2-02 01 часть 2 п 2 2 1 3 табл 3	2 3 4	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,480	1	2314,41	1110,92
	3	Санитарное содержание					690486,49
	3 1	Уборка придомовой территории					492655,19
МДК 2-02 01 часть 1 п 2 2 1 19 табл 10	3 1 1	Подметание территории 1 класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м ²	3200,00	124	0,21	83328,00
МДК 2-02 01 часть 1 п 2 2 1 19 табл 10	3 1 2	Подметание территории 1 класса (территории дворов) с неусовершенствованным покрытием	1 м ²	1950,00	124	0,29	70122,00
МДК 2-02 01 часть 1 п 2 2 1 20 табл 11	3 1 4	Уборка газонов средней засоренности от случайного мусора	1 м ²	2322,00	62	0,20	28792,80
МДК 2-02 01 часть 1 п 2 2 1 18	3 1 8	Уборка приемков	1 приемок	11	24	81,39	21486,96
МДК 2-02 01 часть 1 п 2 2 1 17	3 1 9	Уборка отмосток	1 м ²	286,02	124	5,73	203222,93
МДК 2-02 01 часть 1 п 2 2 1 4 табл 2	3 1 13	Посыпка территории песком	1 м ²	975,00	17	0,34	5635,50
МДК 2-02 01 часть 1 п 2 2 1 6 табл 4	3 1 14	Сдвигание свежесвалившего снега на территории 1 класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м ²	975,00	17	1,58	26188,50
МДК 2-02 01 часть 1 п 2 2 1 23	3 1 17	Сметание снега с бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м ²	111,45	17	2,14	4054,55

МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.16	3.1.20	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период	1 м ²	6,48	17	9,33	1027,79
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.24	3.1.21	Уборка контейнерных площадок	1 м ²	6,48	124	3,78	3037,31
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.21	3.1.22	Поливка газонов из шланга	1 м ²	2322,00	9	0,16	3343,68
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.28 табл.15	3.1.23	Очистка от мусора урн	1 урна	3	124	6,07	2258,04
ТЕРр68-4-2	3.1.30	Выкашивание газонов газонокосилкой	100 м ² газона	23,220	7	247,06	40157,13
	3.2	Уборка кабины лифтов					33733,01
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.1	Подметание пола кабины лифта	1 м ² убираемой площади	9,80	124	1,56	1895,71
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.2	Мытье пола кабины лифта	1 м ² убираемой площади	9,80	124	2,75	3341,80
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.3	Протирка стен и дверей кабины лифта	1 м ² убираемой площади	319,17	12	3,11	11911,42
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.2 табл.37	3.2.4	Мытье стен и дверей кабины лифта	1 м ² убираемой площади	319,17	12	4,33	16584,07
	3.3	Уборка лестничных клеток					164098,29
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.5 табл.39	3.3.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м ²	308,34	124	1,84	70350,85
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.5 табл.39	3.3.2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м ²	1476,54	24	1,61	57053,51
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.6 табл.40	3.3.3	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м ²	308,34	12	2,36	8732,19
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.6 табл.40	3.3.4	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м ²	1476,54	6	2,02	17895,66
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.23	3.3.5	Подметание бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м ²	111,45	24	0,4	1069,92
МДК 2-02 01 часть 1 п.2.2.1.23	3.3.6	Мытье бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м ²	30,15	24	3,94	2850,98
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.3 табл.38	3.3.7	Мытье окон обычной конфигурации со сплошными стеклами	1 м ² площади окна с одной стороны	87,51	1	7,52	658,08
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.8	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: стен, окрашенных краской	1 м ²	191,38	1	2,36	451,66
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.9	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: дверей	1 м ²	403,20	1	3,55	1431,36
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.10	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: оконных ограждений	1 м ²	353,93	1	3,4	1203,36
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.11	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: перил	1 м ²	54,24	1	2,83	153,50
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7 табл.41	3.3.12	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: чердачных лестниц	1 м ²	33,00	1	2,2	72,60

МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3.3.13	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, отопительных приборов (радиаторов)	1 м ²	23,52	1	4,43	104,19
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3.3.14	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, плафонов (шт.)	1 м ²	144,00	1	1,4	201,60
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3.3.15	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, почтовых ящиков	1 м ²	8,96	1	1,66	14,87
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 7 табл 41	3.3.16	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств	1 м ²	182,40	1	2,1	383,04
МДК 2-02 01 часть 1 п 4 2 1 4	3.3.17	Обметание пыли с потолков	1 м ²	902,40	1	1,63	1470,91
4		Спецработы					344891,52
Договор	4.1	Обслуживание систем коллективного ТВ	1 подъезд	3	6	600,00	10800,00
Договор	4.2	Дератизация и дезинсекция	1 м ²	86,80	6	7,00	3645,60
Договор	4.3	Утилизация ламп	1 шт.	72	1	7,00	504,00
Договор	4.4	Техническое освидетельствование лифтов	1 лифт	6	1	5000,00	30000,00
Договор	4.5	Страхование лифтов	1 лифт	6	1	168,54	1011,24
Договор	4.6	Прочистка и промывка наружной/внутренней сети канализации	1 м.п.	83	1	280,00	23240,00
Договор	4.7	Ремонт лифта	1 лифт	6	2	20000,00	240000,00
Договор	4.8	Аварийно - технические работы	1 м ²	13218,77	6	0,45	35690,68
Всего стоимость обслуживания общего имущества многоквартирного дома с января по июль 2017г.							1196163,73
Размер тарифа за месяц							15,08

Гл. инженер

Гл. экономист


Инженер - сметчик

Члены совета МКД по ул. Карякина, д.27:



М.В. Епанешников

Н.Н. Финченко



Л.М. Деркачева



Исполнительная компания
 ООО "Компания" филиал "Компания"
 г. Дробаха

**Расчет тарифа на содержание и эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома
 расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Каракина, д.27 с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.**

Характеристика объекта

Оплачиваемая площадь

16	этажность	3	подъезды	224	квартир
13218,77	асего (м²)	12670,77	общая жилая (м²)	548,00	нежилая (м²)
56298,00	строительный объем (м³)				

Размер тарифа за месяц 15,68

Обоснование	Код вида работ	Наименование работ и элементов затрат по обслуживанию многоквартирного дома	Ед.изм.	План с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.			
				Объем выполняемых работ	Периодичность выполняемых работ	Единичная расценка (руб.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Конструктивные элементы					30453,39
	1.1	Кровельные					20771,29
МДК 2-02 01 часть 3 табл 2 2 4 п.42	1.1.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	1 заплата	8	1	89,17	713,36
МДК 2-02 01 часть 3 табл 2 2 4 п.66	1.1.5	Очистка кровли от мусора	1 м² кровли	1177,80	1	2,22	2614,72
МДК 2-02 01 часть 3 табл 2 2 4 п.67	1.1.6	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	1 м² кровли	1177,80	1	14,81	17443,22
	1.2	Столярно - плотницкие работы					9682,10
МДК 2-02 01 часть 3 табл 2 2 5 п.24	1.2.1	Укрепление оконных и дверных наличников	1 м. наличников	15	1	14,12	211,80
МДК 2-02 01 часть 3 табл 2 2 5 п.18	1.2.2	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в дверном полотне	1 петля	15	1	127,12	1906,80
МДК 2-02 01 часть 3 табл 2 2 5 п.19	1.2.3	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в дверном полотне	2 петли	15	1	235,40	3531,00
МДК 2-02 01 часть 3 табл 2 2 5 п.30	1.2.4	Смена стекол	1 м фальца	15	1	51,78	776,70
ТЕРр56-18-2	1.2.6	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки	100 коробок	0,07	1	5009,39	350,66
МДК 2-02 01 часть 3 табл 2 2 5 п.28	1.2.7	Смена дверных приборов: пружины	1 прибор	15	1	124,75	1871,25
ТЕРр56-12-5	1.2.8	Смена дверных приборов - замки врезные	100 шт. приборов	0,06	1	17231,56	1033,89
	2	Внутридомовое инженерное оборудование					478183,04
	2.1	Отопление					394830,15
МДК 2-02 01 часть 2 п.2 2 2 1. табл 4	2.1.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м³ объема здания	562,98	1	222,06	125015,34

МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1. табл.4	2.1.2	Испытание трубопроводов системы центрального отопления (без стоимости воды)	100 м трубопровода	80,10	1	983,23	78756,72	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1. табл.4	2.1.3	Рабочая проверка системы в целом	100 м трубопровода	80,10	1	923,64	73983,56	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1. табл.4	2.1.4	Окончательная проверка при сдаче системы	100 м трубопровода	80,10	1	387,33	31025,13	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.1. табл.1	2.1.5	Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления	1 крепление	8	1	38,39	307,12	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.1. табл.1	2.1.6	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1 стояк	353	1	134,36	47429,08	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.1. табл.1	2.1.11	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 м ² жилой площади	13,219	1	2705,54	35763,91	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.1. табл.1	2.1.12	Проверка состояния устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м ² осматриваемых помещений	2,356	1	1082,22	2549,28	
	2.2	Водоснабжение, водоотведение						69890,70
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.1	Ремонт водопроводного крана без снятия с места смена прокладок	1 кран	35	1	43,19	1511,65	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.2	Набивка сальников	1 кран	35	1	57,58	2015,30	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках Ø до 50 мм	1 место	35	1	88,77	3106,95	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.8	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	1 патрубок	35	1	127,16	4450,60	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.9	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	2,240	1	16233,25	36362,48	
МДК 2-02.01 часть 2 табл.2.2.2. табл.5	2.2.10	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	1 пролет между ревизиями (2,5 м на 1 ревизию)	161,28	1	139,16	22443,72	
	2.3	Электроснабжение						13462,19
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.1	Замена перегоревшей электролампы	1 электролампа	77	1	21,66	1667,82	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.2	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	1 розетка (выключатель)	55	1	159,63	8779,65	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.3	Мелкий ремонт электропроводки	1 м	167	1	11,40	1903,80	
МДК 2-02.01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.4	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,480	1	2314,41	1110,92	
	3	Санитарное содержание						556659,45
	3.1	Уборка придомовой территории						359437,73
МДК 2-02.01 часть 1 п 2.2.1.19. табл.10	3.1.1	Подметание территории I класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м ²	3200,00	123	0,21	82656,00	
МДК 2-02.01 часть 1 п 2.2.1.19. табл.10	3.1.2	Подметание территории I класса (территории дворов) с неусовершенствованным покрытием	1 м ²	1950,00	123	0,29	69556,50	
МДК 2-02.01 часть 1 п 2.2.1.20. табл.11	3.1.4	Уборка газонов средней засоренности от случайного мусора	1 м ²	2322,00	61	0,20	28328,40	

МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.18.	3.1.8	Уборка приемков	1 приемок	11	24	81,39	21486,96
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.17.	3.1.9	Уборка отмосток	1 м ²	286,02	61	5,73	99472,57
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.4. табл.2	3.1.13	Посыпка территории песком	1 м ²	975,00	4	0,34	1326,00
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.6. табл.4	3.1.14	Сдвигание свежевыпавшего снега на территории I класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м ²	975,00	4	1,58	6162,00
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.23	3.1.17	Сметание снега с бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м ²	111,45	4	2,14	954,01
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.16	3.1.20	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период	1 м ²	6,48	4	9,33	241,83
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.24	3.1.21	Уборка контейнерных площадок	1 м ²	6,48	123	3,78	3012,81
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.21	3.1.22	Поливка газонов из шланга	1 м ²	2322,00	0	0,16	3343,68
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.28. табл.15	3.1.23	Очистка от мусора урн	1 урна	3	123	6,07	2239,83
ТЕРр68-4-2	3.1.30	Выкашивание газонов газонокосилкой	100 м ² газона	23,220	7	247,06	40157,13
	3.2	Уборка кабины лифтов					33690,77
МДК 2-02 01 часть 1 п 4.2.1.2. табл.37	3.2.1	Подметание пола кабины лифта	1 м ² убираемой площади	9,80	123	1,56	1880,42
МДК 2-02 01 часть 1 п 4.2.1.2. табл.37	3.2.2	Мытье пола кабины лифта	1 м ² убираемой площади	9,80	123	2,75	3314,85
МДК 2-02 01 часть 1 п 4.2.1.2. табл.37	3.2.3	Протирка стен и дверей кабины лифта	1 м ² убираемой площади	319,17	12	3,11	11911,42
МДК 2-02 01 часть 1 п 4.2.1.2. табл.37	3.2.4	Мытье стен и дверей кабины лифта	1 м ² убираемой площади	319,17	12	4,33	16584,07
	3.3	Уборка лестничных клеток					163530,94
МДК 2-02 01 часть 1 п 4.2.1.5. табл.39	3.3.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м ²	308,34	123	1,84	69783,51
МДК 2-02 01 часть 1 п 4.2.1.5. табл.39	3.3.2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м ²	1476,54	24	1,61	37053,51
МДК 2-02 01 часть 1 п 4.2.1.6. табл.40	3.3.3	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м ²	308,34	12	2,36	8732,19
МДК 2-02 01 часть 1 п 4.2.1.6. табл.40	3.3.4	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м ²	1476,54	6	2,02	17895,66
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.23	3.3.5	Подметание бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м ²	111,45	24	0,4	1069,92
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.23	3.3.6	Мытье бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м ²	30,15	24	3,94	2850,98

МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.3. табл.38	3.3.7	Мытье окон обычной конфигурации со сплошными стеклами	1 м ² площади окна с одной стороны	87,51	1	7,52	658,08
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.7. табл.41	3.3.8	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, стен, окрашенных краской	1 м ²	191,38	1	2,36	451,66
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.7. табл.41	3.3.9	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, дверей	1 м ²	403,20	1	3,55	1431,36
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.7. табл.41	3.3.10	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, оконных ограждений	1 м ²	353,93	1	3,4	1203,36
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.7. табл.41	3.3.11	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, перил	1 м ²	54,24	1	2,83	153,50
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.7. табл.41	3.3.12	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, чердачных лестниц	1 м ²	33,00	1	2,2	72,60
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.7. табл.41	3.3.13	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, отопительных приборов (радиаторов)	1 м ²	23,52	1	4,43	104,19
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.7. табл.41	3.3.14	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, плафонов (шт.)	1 м ²	144,00	1	1,4	201,60
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.7. табл.41	3.3.15	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, почтовых ящиков	1 м ²	8,96	1	1,66	14,87
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.7. табл.41	3.3.16	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, шкафов для электросчетков и слаботочных устройств	1 м ²	182,40	1	2,1	383,04
МДК 2-02.01 часть 1 п 4.2.1.4	3.3.17	Обметание пыли с потолков	1 м ²	902,40	1	1,63	1470,91
4	Спецработы						178480,28
Договор	4.1	Обслуживание систем коллективного ТВ	1 подъезд	3	6	600,00	10800,00
Договор	4.2	Дератизация и дезинсекция	1 м ²	86,80	6	7,00	3645,60
Договор	4.3	Утилизация ламп	1 шт.	72	1	7,00	504,00
Договор	4.4	Прочистка и промывка наружной/внутренней сети канализации	1 м.п.	28	1	280,00	7840,00
Договор	4.5	Ремонт лифта	1 лифт	6	1	20000,00	120000,00
Договор	4.6	Аварийно - технические работы	1 м ²	13218,77	6	0,45	35690,68
Всего стоимость обслуживания общего имущества многоквартирного дома с июля по декабрь 2017г.							1243776,16
Размер тарифа за месяц							15,68

Гл. инженер

Гл. экономист

Инженер - сметчик

Члены совета МКД по ул. Карякина, д.27:

М.В. Епанешников

Н.Н. Финченко

И.М. Деркачев