



Расчет тарифа на содержание и эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома  
расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Карякина, д.27 с 11.01.2016г. по 30.06.2016г.

Характеристика объекта:	16	этажность	3	подъезды	224	квартир
Оплачиваемая площадь:	13218,39	всего (м²)	12670,39	общая жилая (м²)	548,00	нежилая (м²)
	56298,00	строительный объем (м³)				
Остаток денежных средств на 11.01.2016г.	24570,96	Размер тарифа за месяц	14,13			

Обоснование	Код вида работ	Наименование работ и элементов затрат по обслуживанию многоквартирного дома	Ед.изм.	План с 11.01.2016г. по 30.06.2016г.			
				Объем выполняемых работ	Периодичность выполняемых работ	Единичная расценка (руб.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	<b>Конструктивные элементы</b>					38145,12
	1.1	<b>Кровельные</b>					20258,70
МДК 2-02.01 часть 3 табл.2.2.4. п.42	1.1.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	1 заплата	8	1	86,93	695,44
МДК 2-02.01 часть 3 табл.2.2.4. п.66	1.1.5	Очистка кровли от мусора	1 м² кровли	1177,80	1	2,17	2555,83
МДК 2-02.01 часть 3 табл.2.2.4. п.67	1.1.6	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	1 м² кровли	1177,80	1	14,44	17007,43
	1.2	<b>Столярно - плотницкие работы</b>					17886,42
МДК 2-02.01 часть 3 табл.2.2.5. п.24	1.2.1	Укрепление оконных и дверных наличников	1 м наличников	15	1	13,77	206,55
МДК 2-02.01 часть 3 табл.2.2.5. п.18	1.2.2	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в дверном полотне	1 петля	15	1	123,92	1858,80
МДК 2-02.01 часть 3 табл.2.2.5. п.19	1.2.3	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в дверном полотне	2 петли	15	1	229,47	3442,05
МДК 2-02.01 часть 3 табл.2.2.5. п.30	1.2.4	Смена стекол	1 м. фальца	15	1	50,48	757,20
ТЕРр56-18-2	1.2.6	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки	100 коробок	1.800	1	4883,23	8789,81
МДК 2-02.01 часть 3 табл.2.2.5. п.28	1.2.7	Смена дверных приборов: пружины	1 прибор	15	1	121,61	1824,15
ТЕРр56-12-5	1.2.8	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0,060	1	16797,56	1007,85
	2	<b>Внутридомовое инженерное оборудование</b>					118601,85
	2.1	<b>Отопление</b>					37347,25
МДК 2-02.01 часть 2 п.2.2.1.1. табл.1	2.1.11	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 м² жилой площади	13,218	1	2637,40	34862,18

МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.1. табл.1	2.1.12	Проверка состояния устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м <sup>2</sup> осматриваемых помещений	2,356	1	1054,96	2485,06
	2.2	<b>Водоснабжение, водоотведение</b>					68129,84
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2 табл.2	2.2.1	Ремонт водопроводного крана без снятия с места: смена прокладок	1 кран	35	1	42,10	1473,50
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.2	Набивка сальников	1 кран	35	1	56,13	1964,55
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2 табл.2	2.2.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках Ø до 50 мм.	1 место	35	1	86,54	3028,90
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2. табл.2	2.2.8	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	1 патрубок	35	1	123,96	4338,60
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.2 табл.2	2.2.9	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	2,240	1	15824,40	35446,66
МДК 2-02 01 часть 2 табл.2.2.2.2. табл.5	2.2.10	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	1 пролет между ревизиями (2,5 м на 1 ревизию)	161,28	1	135,65	21877,63
	2.3	<b>Электроснабжение</b>					13124,77
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.1	Замена перегоревшей электролампы	1 электролампа	77	1	21,12	1626,24
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.3. табл.3	2.3.2	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	1 розетка (выключатель)	55	1	155,61	8558,55
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.3 табл.3	2.3.3	Мелкий ремонт электропроводки	1 м	167	1	11,12	1857,04
МДК 2-02 01 часть 2 п 2.2.1.3 табл.3	2.3.4	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,480	1	2256,12	1082,94
	3	<b>Санитарное содержание</b>					633028,51
	3.1	<b>Уборка придомовой территории</b>					440308,01
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.19. табл.10	3.1.1	Подметание территории 1 класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	3200,00	124	0,20	79360,00
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.19. табл.10	3.1.2	Подметание территории 1 класса (территории дворов) с неусовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	1950,00	124	0,28	67704,00
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.20. табл.11	3.1.4	Уборка газонов средней засоренности: от случайного мусора	1 м <sup>2</sup>	2322,00	62	0,19	27353,16
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.18.	3.1.8	Уборка приямков	1 приямок	11	24	79,34	20945,76
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.17.	3.1.9	Уборка отмосток	1 м <sup>2</sup>	286,02	124	5,58	197902,96
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.4. табл.2	3.1.13	Посылка территории песком	1 м <sup>2</sup>	975,00	5	0,33	1608,75
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.6. табл.4	3.1.14	Сдвигание свежесвалившегося снега на территории 1 класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	975,00	5	1,54	7507,50
МДК 2-02 01 часть 1 п 2.2.1.23	3.1.17	Сметание снега с бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	111,45	5	2,09	1164,65

МДК 2-02.01 часть 1 п. 2.2.1.16.	3.1.20	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период	1 м <sup>2</sup>	6,48	5	9,10	294,84
МДК 2-02.01 часть 1 п. 2.2.1.24.	3.1.21	Уборка контейнерных площадок	1 м <sup>2</sup>	6,48	124	3,69	2964,99
МДК 2-02.01 часть 1 п. 2.2.1.21.	3.1.22	Поливка газонов из шланга	1 м <sup>2</sup>	2322,00	10	0,15	3483,00
МДК 2-02.01 часть 1 п. 2.2.1.28 табл.15	3.1.23	Очистка от мусора урн	1 урна	3	124	5,91	2198,52
ТЕРр68-4-2	3.1.30	Выкашивание газонов газонокосилкой	100 м <sup>2</sup> газона	23,220	5	239,62	27819,88
	3.2	<b>Уборка кабин лифтов</b>					32871,63
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.2 табл.37	3.2.1	Подметание пола кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	9,80	124	1,52	1847,10
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.2 табл.37	3.2.2	Мытье пола кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	9,80	124	2,68	3256,74
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.2 табл.37	3.2.3	Протирка стен и дверей кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	319,17	12	3,03	11605,02
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.2 табл.37	3.2.4	Мытье стен и дверей кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	319,17	12	4,22	16162,77
	3.3	<b>Уборка лестничных клеток</b>					159848,87
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.5 табл.39	3.3.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	308,34	124	1,79	68439,15
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.5 табл.39	3.3.2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	1476,54	24	1,57	55636,03
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.6 табл.40	3.3.3	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	308,34	12	2,30	8510,18
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.6 табл.40	3.3.4	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	1476,54	6	1,97	17452,70
МДК 2-02.01 часть 1 п. 2.2.1.23	3.3.5	Подметание бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	111,45	24	0,39	1043,17
МДК 2-02.01 часть 1 п. 2.2.1.23	3.3.6	Мытье бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	30,15	24	3,84	2778,62
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.3 табл.38	3.3.7	Мытье окон обычной конфигурации со сплошными стеклами	1 м <sup>2</sup> площади окна с одной стороны	87,51	1	7,33	641,45
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.7 табл.41	3.3.8	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: стен, окрашенных краской	1 м <sup>2</sup>	191,38	1	2,30	440,17
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.7 табл.41	3.3.9	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: дверей	1 м <sup>2</sup>	403,20	1	3,46	1395,07
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.7 табл.41	3.3.10	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: оконных ограждений	1 м <sup>2</sup>	353,93	1	3,31	1171,51
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.7 табл.41	3.3.11	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: перил	1 м <sup>2</sup>	54,24	1	2,75	149,16
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.7 табл.41	3.3.12	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: чердачных лестниц	1 м <sup>2</sup>	33,00	1	2,15	70,95

МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.7. табл. 41	3.3.13	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, отопительных приборов (радиаторов)	1 м <sup>2</sup>	23,52	1	4,32	101,61
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.7. табл. 41	3.3.14	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, плафонов (шт.)	1 м <sup>2</sup>	144,00	1	1,36	195,84
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.7. табл. 41	3.3.15	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, почтовых ящиков	1 м <sup>2</sup>	8,96	1	1,62	14,52
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.7. табл. 41	3.3.16	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств	1 м <sup>2</sup>	182,40	1	2,05	373,92
МДК 2-02.01 часть 1 п. 4.2.1.4.	3.3.17	Обметание пыли с потолков	1 м <sup>2</sup>	902,40	1	1,59	1434,82
4		<b>Спецработы</b>					<b>331183,25</b>
Договор	4.1	Обслуживание систем коллективного ТВ	1 подъезд	3	6	600,00	10800,00
Договор	4.2	Дератизация и дезинсекция	1 м <sup>2</sup>	86,80	6	7,00	3645,60
Договор	4.3	Утилизация ламп	1 шт.	72	1	7,00	504,00
Договор	4.4	Техническое освидетельствование лифтов	1 лифт	6	1	5000,00	30000,00
Договор	4.5	Страхование лифтов	1 лифт	6	1	879,00	5274,00
Договор	4.6	Прочистка и промывка внутренней сети канализации	1 м.п.	31	1	170,00	5270,00
Договор	4.7	Ремонт лифта	1 лифт	6	2	20000,00	240000,00
Договор	4.8	Аварийно - технические работы	1 м <sup>2</sup>	13218,39	6	0,45	35689,65
<b>Всего стоимость обслуживания общего имущества многоквартирного дома с января по июнь 2016г.</b>							<b>1120958,73</b>
<b>Размер тарифа за месяц</b>							<b>14,13</b>

Гл. экономист

Инженер - сметчик

Члены совета МКД по ул. Карякина, д.27:



Н.Н. Финченко



Л.М. Деркачева



**Расчет тарифа на содержание и эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома  
расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Карякина, д.27 с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.**

Характеристика объекта

16	этажность	3	подъезды	224	квартир
13218,39	всего (м²)	12670,39	общая жилая (м²)	548,00	нежилая (м²)
56298,00	строительный объем (м³)				

Оплачиваемая площадь:

Размер тарифа за месяц **15,08**

Обоснование	Код вида работ	Наименование работ и элементов затрат по обслуживанию многоквартирного дома	Ед.изм.	План с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.			
				Объем выполняемых работ	Периодичность выполняемых работ	Единичная расценка (руб.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	<b>Конструктивные элементы</b>					29697,13
	1.1	<b>Кровельные</b>					20258,70
МДК 2-02 01 часть 3 табл.2.2.4 п.42	1.1.1	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	1 заплата	8	1	86,93	695,44
МДК 2-02 01 часть 3 табл.2.2.4 п.66	1.1.5	Очистка кровли от мусора	1 м² кровли	1177,80	1	2,17	2555,83
МДК 2-02 01 часть 3 табл.2.2.4 п.67	1.1.6	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	1 м² кровли	1177,80	1	14,44	17007,43
	1.2	<b>Столярно - плотницкие работы</b>					9438,43
МДК 2-02 01 часть 3 табл.2.2.5 п.24	1.2.1	Укрепление оконных и дверных наличников	1 м. наличников	15	1	13,77	206,55
МДК 2-02 01 часть 3 табл.2.2.5 п.18	1.2.2	Смена дверных петель при одной сменяемой петле в дверном полотне	1 петля	15	1	123,92	1858,80
МДК 2-02 01 часть 3 табл.2.2.5 п.19	1.2.3	Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в дверном полотне	2 петли	15	1	229,47	3442,05
МДК 2-02 01 часть 3 табл.2.2.5 п.30	1.2.4	Смена стекол	1 м. фальца	15	1	50,48	757,20
ТЕРр56-18-2	1.2.6	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки	100 коробок	0,07	1	4883,23	341,83
МДК 2-02 01 часть 3 табл.2.2.5 п.28	1.2.7	Смена дверных приборов: пружины	1 прибор	15	1	121,61	1824,15
ТЕРр56-12-5	1.2.8	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0,06	1	16797,56	1007,85
	2	<b>Внутридомовое инженерное оборудование</b>					466139,94
	2.1	<b>Отопление</b>					384885,34
МДК 2-02 01 часть 2 п.2.2.2.1 табл.4	2.1.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	100 м³ объема здания	562,98	1	216,47	121868,28

МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1. табл. 4	2.1.2	Испытание трубопроводов системы центрального отопления (без стоимости воды)	100 м трубопровода	80,10	1	958,47	76773,45	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1. табл. 4	2.1.3	Рабочая проверка системы в целом	100 м трубопровода	80,10	1	900,38	72120,44	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1. табл. 4	2.1.4	Окончательная проверка при сдаче системы	100 м трубопровода	80,10	1	377,58	30244,16	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.1. табл. 1	2.1.5	Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления	1 крепление	8	1	37,42	299,36	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.1. табл. 1	2.1.6	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1 стояк	353	1	130,97	46232,41	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.1. табл. 1	2.1.11	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 м <sup>2</sup> жилой площади	13,218	1	2637,40	34862,18	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.1. табл. 1	2.1.12	Проверка состояния устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м <sup>2</sup> осматриваемых помещений	2,356	1	1054,96	2485,06	
	2.2	<b>Водоснабжение, водоотведение</b>						68129,84
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.2. табл. 2	2.2.1	Ремонт водопроводного крана без снятия с места: смена прокладок	1 кран	35	1	42,10	1473,50	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.2. табл. 2	2.2.2	Набивка сальников	1 кран	35	1	56,13	1964,55	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.2. табл. 2	2.2.3	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках Ø до 50 мм	1 место	35	1	86,54	3028,90	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.2. табл. 2	2.2.8	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков	1 патрубок	35	1	123,96	4338,60	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.2. табл. 2	2.2.9	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	2,240	1	15824,40	35446,66	
МДК 2-02 01 часть 2 табл. 2.2.2. табл. 5	2.2.10	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	1 пролет между ревизиями (2,5 м на 1 ревизию)	161,28	1	135,65	21877,63	
	2.3	<b>Электроснабжение</b>						13124,77
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.3. табл. 3	2.3.1	Замена перегоревшей электролампы	1 электролампа	77	1	21,12	1626,24	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.3. табл. 3	2.3.2	Ремонт штепсельных розеток и выключателей	1 розетка (выключатель)	55	1	155,61	8558,55	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.3. табл. 3	2.3.3	Мелкий ремонт электропроводки	1 м.	167	1	11,12	1857,04	
МДК 2-02 01 часть 2 п. 2.2.1.3. табл. 3	2.3.4	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,480	1	2256,12	1082,94	
	3	<b>Санитарное содержание</b>						520424,85
	3.1	<b>Уборка придомовой территории</b>						328297,45
МДК 2-02 01 часть 1 п. 2.2.1.19. табл. 10	3.1.1	Подметание территории 1 класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	3200,00	123	0,20	78720,00	
МДК 2-02 01 часть 1 п. 2.2.1.19. табл. 10	3.1.2	Подметание территории 1 класса (территории дворов) с неусовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	1950,00	123	0,28	67158,00	
МДК 2-02 01 часть 1 п. 2.2.1.20. табл. 11	3.1.4	Уборка газонов средней засоренности: от случайного мусора	1 м <sup>2</sup>	2322,00	61	0,19	26911,98	

МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.18.	3.1.8	Уборка приямков	1 приямок	11	24	79,34	20945,76	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.17.	3.1.9	Уборка отмосток	1 м <sup>2</sup>	286,02	61	5,58	97355,49	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.4. табл.2	3.1.13	Посыпка территории песком	1 м <sup>2</sup>	975,00	3	0,33	965,25	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.6. табл.4	3.1.14	Сдвигание свежевывающего снега на территории I класса (территории дворов) с усовершенствованным покрытием	1 м <sup>2</sup>	975,00	3	1,54	4504,50	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.23	3.1.17	Сметание снега с бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	111,45	3	2,09	698,79	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.16	3.1.20	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период	1 м <sup>2</sup>	6,48	3	9,10	176,90	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.24	3.1.21	Уборка контейнерных площадок	1 м <sup>2</sup>	6,48	123	3,69	2941,08	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.21	3.1.22	Поливка газонов из шланга	1 м <sup>2</sup>	2322,00	10	0,15	3483,00	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.28. табл.15	3.1.23	Очистка от мусора урн	1 урна	3	123	5,91	2180,79	
ТЕРр68-4-2	3.1.30	Выкашивание газонов газонокосилкой	100 м <sup>2</sup> газона	23,220	4	239,62	22255,91	
	3.2	<b>Уборка кабин лифтов</b>						32830,47
МДК 2-02.01 часть 1 п.4.2.1.2. табл.37	3.2.1	Подметание пола кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	9,80	123	1,52	1832,21	
МДК 2-02.01 часть 1 п.4.2.1.2. табл.37	3.2.2	Мытье пола кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	9,80	123	2,68	3230,47	
МДК 2-02.01 часть 1 п.4.2.1.2. табл.37	3.2.3	Протирка стен и дверей кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	319,17	12	3,03	11605,02	
МДК 2-02.01 часть 1 п.4.2.1.2. табл.37	3.2.4	Мытье стен и дверей кабины лифта	1 м <sup>2</sup> убираемой площади	319,17	12	4,22	16162,77	
	3.3	<b>Уборка лестничных клеток</b>						159296,94
МДК 2-02.01 часть 1 п.4.2.1.5. табл.39	3.3.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	308,34	123	1,79	67887,22	
МДК 2-02.01 часть 1 п.4.2.1.5. табл.39	3.3.2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	1476,54	24	1,57	55636,03	
МДК 2-02.01 часть 1 п.4.2.1.6. табл.40	3.3.3	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	308,34	12	2,30	8510,18	
МДК 2-02.01 часть 1 п.4.2.1.6. табл.40	3.3.4	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа оборудованных лифтом	1 м <sup>2</sup>	1476,54	6	1,97	17452,70	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.23.	3.3.5	Подметание бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	111,45	24	0,39	1043,17	
МДК 2-02.01 часть 1 п.2.2.1.23.	3.3.6	Мытье бетонных ступеней и площадок перед входом в подъезд	1 м <sup>2</sup>	30,15	24	3,84	2778,62	

МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.3 табл.38	3.3.7	Мытье окон обычной конфигурации со сплошными стеклами	1 м <sup>2</sup> площади окна с одной стороны	87,51	1	7,33	641,45
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7. табл.41	3.3.8	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: стен, окрашенных краской	1 м <sup>2</sup>	191,38	1	2,30	440,17
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7. табл.41	3.3.9	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: дверей	1 м <sup>2</sup>	403,20	1	3,46	1395,07
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7. табл.41	3.3.10	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: оконных ограждений	1 м <sup>2</sup>	353,93	1	3,31	1171,51
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7. табл.41	3.3.11	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: перил	1 м <sup>2</sup>	54,24	1	2,75	149,16
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7. табл.41	3.3.12	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: чердачных лестниц	1 м <sup>2</sup>	33,00	1	2,15	70,95
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7. табл.41	3.3.13	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: отопительных приборов (радиаторов)	1 м <sup>2</sup>	23,52	1	4,32	101,61
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7. табл.41	3.3.14	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: плафонов (шт.)	1 м <sup>2</sup>	144,00	1	1,36	195,84
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7. табл.41	3.3.15	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: почтовых ящиков	1 м <sup>2</sup>	8,96	1	1,62	14,52
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.7. табл.41	3.3.16	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: шкафов для электрощитков и слаботочных устройств	1 м <sup>2</sup>	182,40	1	2,05	373,92
МДК 2-02 01 часть 1 п.4.2.1.4	3.3.17	Обметание пыли с потолков	1 м <sup>2</sup>	902,40	1	1,59	1434,82
4		<b>Спецработы</b>					179989,25
Договор	4.1	Обслуживание систем коллективного ТВ	1 подъезд	3	6	600,00	10800,00
Договор	4.2	Дератизация и дезинсекция	1 м <sup>2</sup>	86,80	6	7,00	3645,60
Договор	4.3	Утилизация ламп	1 шт.	72	1	7,00	504,00
Договор	4.4	Прочистка и промывка внутренней сети канализации	1 м.п.	55	1	170,00	9350,00
Договор	4.5	Ремонт лифта	1 лифт	6	1	20000,00	120000,00
Договор	4.6	Аварийно - технические работы	1 м <sup>2</sup>	13218,39	6	0,45	35689,65
<b>Всего стоимость обслуживания общего имущества многоквартирного дома с июля по декабрь 2016г.</b>							1196251,18
<b>Размер тарифа за месяц</b>							15,08

Гл. экономист

Инженер - сметчик

Члены совета МКД по ул. Карякина, д.27:

Н.Н. Финченко

Л.М. Деркачева